

# 御 見 積 書

見積 10000620

平成19年 7月 6日

石田電業株式会社

下記の通り御見積り申し上げます。

御見積金額 **¥ 4,225,960 -**

石田データサービス株式会社

代表取締役 赤瀬 正男

〒730-0853 広島市中区堺町1-7-12

TEL (082) 294-0090

FAX (082) 234-9590

工事名 石田Dビル設備工事

見積に記載していない項目は、別途工事とさせていただきます。

施工場所

工期

支払条件 別途打ち合わせによる

有効期限 見積提出後30日

工 事 内 訳	数量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内給水設備工事	1	式		1,160,840	
屋外給水設備工事	1	式		383,800	
給湯設備工事	1	式		687,100	
屋内排水設備工事	1	式		551,000	
屋外排水設備工事	1	式		668,500	
衛生器具設備工事	1	式		774,720	
合 計				4,225,960	

# 内 訳 明 細 書

屋内排水設備工事

見積 10000620

品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	16A	33	m	127	4,191	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	65A	22	m	585	12,870	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	75A	33	m	945	31,185	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	100A	22	m	1,392	30,624	
硬質塩化ビニル薄肉管 VU	VU 65A	22	m	319	7,018	
同上継手類		1	式		17,178	
同上支持金物		1	式		21,472	
同上接合材		1	式		8,589	
排水トラップ	T14 BA コンクリート流し用 40A	2	個	1,728	3,456	
浴槽用トラップ	T15 50A	1	個		2,700	
排水目皿	D金具 50A	2	個	1,944	3,888	
床上掃除口金具(非防水型)	COA 65A	2	個	918	1,836	
雑 材 料 消 耗 品		1	式		7,993	
小 計					153,000	
労 務 費		1	式		335,000	
運 搬 費		1	式		4,000	
現 場 経 費		1	式		59,000	
合 計					551,000	



# 内 訳 明 細 書

屋内排水設備工事

見積 10000620

品 名	規 格	数量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	16A	33	m	127	4,191	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	65A	22	m	585	12,870	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	75A	33	m	945	31,185	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	100A	22	m	1,392	30,624	
硬質塩化ビニル薄肉管 VU	VU 65A	22	m	319	7,018	
同上継手類		1	式		17,178	
同上支持金物		1	式		21,472	
同上接合材		1	式		8,589	
排水トラップ	T14 -BA コンクリート流し用 40A	2	個	1,728	3,456	
浴槽用トラップ	T15 50A	1	個		2,700	
排水目皿	D金具 50A	2	個	1,944	3,888	
床上掃除口金具(非防水型)	COA 65A	2	個	918	1,836	
雑 材 料 消 耗 品		1	式		7,993	
小 計					153,000	
労 務 費		1	式		335,000	
運 搬 費		1	式		4,000	
現 場 経 費		1	式		59,000	
合 計					551,000	

# 御見積書

見積 10000620

石田電業株式会社

平成19年 7月 6日

下記の通り御見積り申し上げます。

御見積金額	¥ 4,225,960 -
-------	---------------

石田データサービス株式会社

代表取締役 赤瀬 正男

〒730-0853 広島市中区堺町1-7-12

TEL (082) 294-0090

FAX (082) 234-9590

工事名 石田Dビル設備工事

施工場所

工期

支払条件 別途打ち合わせによる

有効期限 見積提出後30日

見積に記載していない項目は、別途工事とさせていただきます。

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

--	--	--



# 内 訳 明 細 書

屋内排水設備工事

見積 10000620

品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	16A	33	m	127	4,191	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	65A	22	m	585	12,870	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	75A	33	m	945	31,185	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	100A	22	m	1,392	30,624	
硬質塩化ビニル薄肉管 VU	VU 65A	22	m	319	7,018	
同上継手類		1	式		17,178	
同上支持金物		1	式		21,472	
同上接合材		1	式		8,589	
排水トラップ	T14 BA コンクリート流し用 40A	2	個	1,728	3,456	
浴槽用トラップ	T15 50A	1	個		2,700	
排水目皿	D金具 50A	2	個	1,944	3,888	
床上掃除口金具(非防水型)	COA 65A	2	個	918	1,836	
雑 材 料 消 耗 品		1	式		7,993	
小 計					153,000	
労 務 費		1	式		335,000	
運 搬 費		1	式		4,000	
現 場 経 費		1	式		59,000	
合 計					551,000	

# 御見積書

見積 10000621

平成19年 7月 6日

## 石田電業株式会社

下記の通り御見積り申し上げます。

御見積金額	¥551,000 -
-------	------------

## 石田データサービス株式会社

代表取締役 赤瀬 正男

〒730-0853 広島市中区堺町1-7-12

TEL (082) 294-0090

FAX (082) 234-9590

工事名 石田Dビル設備工事

施工場所

工期

支払条件 別途打ち合わせによる

有効期限 見積提出後30日

--	--	--

品名	規格	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	16A	33	m	127	4,191	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	65A	22	m	585	12,870	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	75A	33	m	945	31,185	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	100A	22	m	1,392	30,624	
硬質塩化ビニル薄肉管 VU	VU 65A	22	m	319	7,018	
同上継手類		1	式		17,178	
同上支持金物		1	式		21,472	
同上接合材		1	式		8,589	
排水トラップ	T14 -BA コンクリート流し用 40A	2	個	1,728	3,456	
浴槽用トラップ	T15 50A	1	個		2,700	
排水目皿	D金具 50A	2	個	1,944	3,888	
床上掃除口金具(非防水型)	COA 65A	2	個	918	1,836	
雑材料消耗品		1	式		7,993	
小計					153,000	
労務費		1	式		335,000	
運搬費		1	式		4,000	
現場経費		1	式		59,000	
合計					551,000	

見積に記載していない項目は、別途工事とさせていただきます。

# 見積明細チェックリスト

見積番号	10000620	管理番号	
------	----------	------	--

工事名称	石田Dビル設備工事
------	-----------

担当者	丘伸
-----	----

使用パターン
建設
小口

コード	労務名称	原価労務費	見積労務費
001	電工	10,000	16,500
002	弱電工	10,000	16,500
003	設備機械工	10,000	16,500
004	空調ダクト工	10,000	16,500
005	配管工	10,000	16,500

得意先名	石田電業株式会社
------	----------

工種名	屋内排水設備工事	1	式	551,000	351,197
-----	----------	---	---	---------	---------

集計	品名	規格	単位	見積り			原価			人工		備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	歩掛	工数	
6H1	硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	16A	m	33	127	4,191	32	94	3,008	0.046	1.380	
6H1	硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	65A	m	22	585	12,870	21	433	9,093	0.163	3.260	
6H1	硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	75A	m	33	945	31,185	32	700	22,400	0.190	5.700	
6H1	硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	100A	m	22	1,392	30,624	21	1,031	21,651	0.245	4.900	
6H1	硬質塩化ビニル薄肉管 VU	VU 65A	m	22	319	7,018	21	236	4,956	0.163	3.260	
6H2	同上継手類	<自動計算	式	1	17,178	17,178	1	12,222	12,222			
6H2	同上支持金物	<自動計算	式	1	21,472	21,472	1	15,277	15,277			
6H2	同上接合材	<自動計算	式	1	8,589	8,589	1	6,111	6,111			
6K1	排水トラップ	T14-BA コックリト流し用 40A	個	2	1,728	3,456	2	1,280	2,560	0.220	0.440	
6K1	浴槽用トラップ	T15 50A	個	1	2,700	2,700	1	2,000	2,000	0.310	0.310	
6K1	排水目皿	D金具 50A	個	2	1,944	3,888	2	1,440	2,880	0.230	0.460	
6K1	床上掃除口金具(非防水型)	COA 65A	個	2	918	1,836	2	680	1,360	0.280	0.560	
A10	雑材料消耗品 <設備	<自動計算 材料x5%	式	1	7,993	7,993	1	5,176	5,176			
	小計					153,000			108,694		20.270	
X85	労務費<設備+配管	<自動計算 設備労務費×設備工	式	1	335,000	335,000	1	202,700	202,700			
XA5	運搬費	<自動計算 材料費×2%	式	1	4,000	4,000	1	2,174	2,174			
YR1	現場経費	<自動計算 合計金額×12%	式	1	59,000	59,000	1	37,629	37,629			



# 実行計算書【分類集計】

平成19年12月5日 1 頁

見積番号	10000620	管理番号	
------	----------	------	--

工事名	石田Dビル設備工事
-----	-----------

得意先名	石田電業株式会社
------	----------

担当者	丘伸
-----	----

ｺｰﾄﾞ	労務名称	原価労務費	見積労務費
001	電工	10,000	16,500
002	弱電工	10,000	16,500
003	設備機械工	10,000	16,500
004	空調夕外工	10,000	16,500
005	配管工	10,000	16,500

集計	分類集計項目名	見積金額	見積原価	工数	粗利	(率)	実行目標額
6J2	水栓類	109,600	72,480	0.6	37,120	33.87	
6K1	排水設備類	11,880	8,800	1.8	3,080	25.93	
6K2	桝類	88,000	56,000	8.0	32,000	36.36	
	* A材計 *	209,480	137,280	10.3	72,200	34.47	
6H1	配管類	753,122	499,256	64.9	253,866	33.71	
6H2	継手・支持金物類	579,733	387,712		192,021	33.12	
6J3	バルブ類	24,000	16,000	0.6	8,000	33.33	
	* B材計 *	1,356,855	902,968	65.5	453,887	33.45	
A10	雑材料消耗品	31,755	20,868		10,887	34.28	
	* 雑材料計 *	31,755	20,868		10,887	34.28	
X85	労務費 <機械設備用	1,552,000	1,015,200		536,800	34.59	
	* 労務費計 *	1,552,000	1,015,200		536,800	34.59	
X10	保温工事	498,000	332,000		166,000	33.33	
X93	はつり補修費	235,750	157,100		78,650	33.36	
X98	土工費	53,200	40,000		13,200	24.81	
	* 外注費計 *	786,950	529,100		257,850	32.77	
XA5	運搬費	4,000	2,174		1,826	45.65	
YR1	諸経費	59,000	37,629		21,371	36.22	
	* 経費計 *	63,000	39,803		23,197	36.82	
ZZZ	集計コード無し	225,920	149,760		76,160	33.71	
	* その他計 *	225,920	149,760		76,160	33.71	
	* * 総合計 * *	4,225,960	2,794,979	75.8	1,430,981	33.86	







# 実行計算書【工種別分類集計】

平成19年12月5日 3頁

見積番号	10000620	管理番号	
------	----------	------	--

工事名	石田Dビル設備工事
-----	-----------

得意先名	石田電業株式会社
------	----------

工種名	給湯設備工事
-----	--------

担当者	丘伸
-----	----

ｺｰﾄ'	労務名称	原価労務費	見積労務費
001	電工	10,000	16,500
002	弱電工	10,000	16,500
003	設備機械工	10,000	16,500
004	空調夕外工	10,000	16,500
005	配管工	10,000	16,500

集計	分類集計項目名	見積金額	見積原価	工数	粗利	(率)	実行目標額	
6H1	配管類	41,478	26,400	3.5	15,078	36.35		
6H2	継手・支持金物類	155,700	103,800		51,900	33.33		
	* B材計 *	197,178	130,200	3.5	66,978	33.97		
A10	雑材料消耗品	17,422	11,620		5,802	33.30		
	* 雑材料計 *	17,422	11,620		5,802	33.30		
X85	労務費 <機械設備用	180,000	120,000		60,000	33.33		
	* 労務費計 *	180,000	120,000		60,000	33.33		
X10	保温工事	195,000	130,000		65,000	33.33		
X93	はつり補修費	97,500	65,000		32,500	33.33		
	* 外注費計 *	292,500	195,000		97,500	33.33		
	* * 総合計 * *	687,100	456,820	3.5	230,280	33.51		

# 実行計算書【工種別分類集計】

平成19年12月5日 4 頁

見積番号	10000620	管理番号	
------	----------	------	--

工事名	石田Dビル設備工事
-----	-----------

得意先名	石田電業株式会社
------	----------

工種名	屋内排水設備工事
-----	----------

担当者	丘伸
-----	----

ｺｰﾄ'	労務名称	原価労務費	見積労務費
001	電工	10,000	16,500
002	弱電工	10,000	16,500
003	設備機械工	10,000	16,500
004	空調夕外工	10,000	16,500
005	配管工	10,000	16,500

集計	分類集計項目名	見積金額	見積原価	工数	粗利	(率)	実行目標額	
6K1	排水設備類	11,880	8,800	1.8	3,080	25.93		
	* A材計 *	11,880	8,800	1.8	3,080	25.93		
6H1	配管類	85,888	61,108	18.5	24,780	28.85		
6H2	継手・支持金物類	47,239	33,610		13,629	28.85		
	* B材計 *	133,127	94,718	18.5	38,409	28.85		
A10	雑材料消耗品	7,993	5,176		2,817	35.24		
	* 雑材料計 *	7,993	5,176		2,817	35.24		
X85	労務費 <機械設備用	335,000	202,700		132,300	39.49		
	* 労務費計 *	335,000	202,700		132,300	39.49		
XA5	運搬費	4,000	2,174		1,826	45.65		
YR1	諸経費	59,000	37,629		21,371	36.22		
	* 経費計 *	63,000	39,803		23,197	36.82		
	* * 総合計 * *	551,000	351,197	20.3	199,803	36.26		

# 実行計算書【工種別分類集計】

平成19年12月5日 5頁

見積番号	10000620	管理番号	
------	----------	------	--

工事名	石田Dビル設備工事
-----	-----------

得意先名	石田電業株式会社
------	----------

工種名	屋外排水設備工事
-----	----------

担当者	丘伸
-----	----

ｺｰﾄ'	労務名称	原価労務費	見積労務費
001	電工	10,000	16,500
002	弱電工	10,000	16,500
003	設備機械工	10,000	16,500
004	空調夕外工	10,000	16,500
005	配管工	10,000	16,500

集計	分類集計項目名	見積金額	見積原価	工数	粗利	(率)	実行目標額
6K2	桷 類	88,000	56,000	8.0	32,000	36.36	
	* A 材 計 *	88,000	56,000	8.0	32,000	36.36	
6H1	配管類	57,750	36,350	22.9	21,400	37.06	
6H2	継手・支持金物類	13,210	8,483		4,727	35.78	
	* B 材 計 *	70,960	44,833	22.9	26,127	36.82	
A10	雑材料消耗品	6,340	4,072		2,268	35.77	
	* 雑材料 計 *	6,340	4,072		2,268	35.77	
X85	労務費 <機械設備用	443,000	292,500		150,500	33.97	
	* 労務費 計 *	443,000	292,500		150,500	33.97	
X93	はつり補修費	7,000	4,600		2,400	34.29	
X98	土工費	53,200	40,000		13,200	24.81	
	* 外注費 計 *	60,200	44,600		15,600	25.91	
	* * 総合計 * *	668,500	442,005	30.9	226,495	33.88	



## 実行予算書【工種別原価表】

工事No. 10000620

工事名 石田Dビル設備工事

受注先 石田電業株式会社

工 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

工事場所

工 事 種 別	項 目	A 材	B 材	C 材	労 務 費	外 注 費	そ の 他	経 費	合 計
屋内給水設備工事			301,152		180,000	289,500			770,652
屋外給水設備工事			39,265		220,000				259,265
給湯設備工事			130,200	11,620	120,000	195,000			456,820
屋内排水設備工事		8,800	94,718	5,176	202,700			39,803	351,197
屋外排水設備工事		56,000	44,833	4,072	292,500	44,600			442,005
衛生器具設備工事		72,480	292,800		120,000		29,760		515,040
合 計		137,280	902,968	20,868	1,135,200	529,100	29,760	39,803	2,794,979
見 積 金 額		209,480	1,356,855	31,755	1,732,000	786,950	45,920	63,000	4,225,960



# 工種別分類集計一覧表

コード	労務名称	原価労務費	見積労務費
001	電工	10,000	16,500
002	弱電工	10,000	16,500
003	設備機械工	10,000	16,500
004	空調外工	10,000	16,500
005	配管工	10,000	16,500

平成19年12月17日

1-1 頁

千円 / 単位

見積番号	10000620	管理番号	
------	----------	------	--

工事名	石田Dビル設備工事
-----	-----------

得意先名	石田電業株式会社
------	----------

担当者	丘伸
-----	----

分類名	屋内給水設備工事		屋外給水設備工事		給湯設備工事		屋内排水設備工事		屋外排水設備工事		衛生器具設備工事		< 合計 >					
	見積金額	原価金額	見積金額	原価金額	見積金額	原価金額	見積金額	原価金額	見積金額	原価金額	見積金額	原価金額	見積金額	原価金額				
水栓類											110	72	110	72				
排水設備類							12	9					12	9				
桝類									88	56			88	56				
* A 材計 *							12	9	88	56	110	72	210	137				
配管類	87	55	42	28	41	26	86	61	58	36	439	293	753	499				
継手・支持金物類	346	231	18	11	156	104	47	34	13	8			580	388				
バルブ類	24	16											24	16				
* B 材計 *	457	302	60	39	197	130	133	95	71	44	439	293	1,357	903				
雑材料消耗品					17	12	8	5	6	4			31	21				
* 雑材料計 *					17	12	8	5	6	4			31	21				
労務費 <機械設備用>	270	180	324	220	180	120	335	203	443	293	180	120	1,732	1,136				
* 労務費計 *	270	180	324	220	180	120	335	203	443	293	180	120	1,732	1,136				
保温工事	303	202			195	130							498	332				
はつり補修費	131	88			98	65			7	5			236	158				
土工費									53	40			53	40				
* 外注費計 *	434	290			293	195			60	45			787	530				
運搬費							4	2					4	2				
諸経費							59	38					59	38				
* 経費計 *							63	40					63	40				
その他(コードなし)											46	30	46	30				
< 総合計 >	1,161	772	384	259	687	457	551	352	668	442	775	515	4,226	2,797				



# 内 訳 明 細 書

屋内排水設備工事

請求 10000622

品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	16A	33	m	127	4,191	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	65A	22	m	585	12,870	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	75A	33	m	945	31,185	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	100A	22	m	1,392	30,624	
硬質塩化ビニル薄肉管 VU	VU 65A	22	m	319	7,018	
同上継手類		1	式		17,178	
同上支持金物		1	式		21,472	
同上接合材		1	式		8,589	
排水トラップ	T14 -BA コンクリート流し用 40A	2	個	1,728	3,456	
浴槽用トラップ	T15 50A	1	個		2,700	
排水目皿	D金具 50A	2	個	1,944	3,888	
床上掃除口金具(非防水型)	COA 65A	2	個	918	1,836	
雑材料消耗品		1	式		7,993	
小 計					153,000	
労 務 費		1	式		335,000	
運 搬 費		1	式		4,000	
現 場 経 費		1	式		59,000	
合 計					551,000	

# 御 請 求 書

請求 10000622

平成19年 7月 6日

石田電業株式会社

下記の通り御請求申し上げます。

税抜金額 ￥4,225,960 -

消費税額 ￥211,298 -

御請求金額 ￥4,437,258 -

石田データサービス株式会社

代表取締役 赤瀬 正男

〒730-0853 広島市中区堺町1-7-12

TEL (082) 294-0090

FAX (082) 234-9590

--	--	--

大変恐れ入りますが下記口座まで御振込をお願い申し上げます。

工事名 石田Dビル設備工事

\*\*\*御振込先\*\*\*

銀行 支店 普通 1 2 3 4 5 6 7

工 事 内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内給水設備工事	1	式		1,160,840	
屋外給水設備工事	1	式		383,800	
給湯設備工事	1	式		687,100	
屋内排水設備工事	1	式		551,000	
屋外排水設備工事	1	式		668,500	
衛生器具設備工事	1	式		774,720	
合 計				4,225,960	

# 内 訳 明 細 書

屋内排水設備工事

請求 10000622

品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	16A	33	m	127	4,191	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	65A	22	m	585	12,870	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	75A	33	m	945	31,185	
硬質塩化ビニル管 VP(水道用)	100A	22	m	1,392	30,624	
硬質塩化ビニル薄肉管 VU	VU 65A	22	m	319	7,018	
同上継手類		1	式		17,178	
同上支持金物		1	式		21,472	
同上接合材		1	式		8,589	
排水トラップ	T14 -BA コンクリート流し用 40A	2	個	1,728	3,456	
浴槽用トラップ	T15 50A	1	個		2,700	
排水目皿	D金具 50A	2	個	1,944	3,888	
床上掃除口金具(非防水型)	COA 65A	2	個	918	1,836	
雑 材 料 消 耗 品		1	式		7,993	
小 計					153,000	
労 務 費		1	式		335,000	
運 搬 費		1	式		4,000	
現 場 経 費		1	式		59,000	
合 計					551,000	

# 物 件 一 覧 表

平成19年12月3日 1 頁

見積番号	見積日付	工事名称	得意先名	担当者	見積金額 契約金額	原価金額	粗利金額	管理番号
00000001	平成17年11月22日	石田データ邸新築設備工事	やじきた建設株式会社	山田	240,517	172,677	67,840 28.2	
00000002	平成17年11月25日	IDSマンション新築設備工事	株式会社 建築	鈴木	705,188	497,587	207,601 29.4	
00000003	平成17年11月25日	IDSマンション新築設備工事	やじきた建設株式会社	井藤	200,386	136,213	64,173 32.0	k
00000004	平成17年11月30日	石田ビル改築に伴う設備工事	石田電業株式会社	石田	7,025,870	4,919,034	2,106,836 30.0	
00000005	平成17年12月9日	×ビル設備工事	島根建設有限会社	狩野	27,576	21,254	6,322 22.9	
00000007	平成18年2月10日	広島中央ビル新築設備工事	やじきた建設株式会社	石田	2,101,440	1,524,310	577,130 27.5	
00000008	平成17年11月30日	石田ビル新築に伴う設備工事	石田電業株式会社	石田	8,200,000	5,393,053	2,806,947 34.2	
00000010	平成19年11月2日	IDSマンション新築設備工事	やじきた建設株式会社	山田	292,250	199,014	93,236 31.9	k
00000012	平成18年2月1日	石田Dビル新築設備工事	スパーク	鈴木	3,439,000	2,533,900	905,100 26.3	
00000015	平成18年3月10日	石田邸 設備工事	やじきた建設株式会社	石田	610,060	464,325	145,735 23.9	
00000016	平成18年3月22日	(仮称)ABCビル新築設備工事	有限会社 建築	山田	1,425,228	999,733	425,495 29.9	
00000017	平成18年3月29日	広島ビル設備工事	石田電業株式会社	鈴木	2,000,000	1,293,574	706,426 35.3	
00000018	平成18年4月7日	安来ビル新築設備工事	石田電業株式会社	山田	117,317	71,380	45,937 39.2	
00000019	平成18年5月16日	島根ビル増設に伴う設備工事	やじきた建設株式会社	石田	58,444	39,800	18,644 31.9	
00000021	平成18年5月2日	邸新築設備工事	有限会社 建築	井藤	1,179,000	781,393	397,607 33.7	
00000023	平成18年5月19日	松江マンション新築設備工事	有限会社 建築	狩野	10,411,360	7,020,782	3,390,578 32.6	
00000024	平成18年5月26日	影山邸新築設備工事	有限会社 建築	井藤	938,420	651,176	287,244 30.6	
00000025	平成17年10月20日	広島邸設備工事	やじきた建設株式会社	加奈屋間	1,428,779	926,996	501,783 35.1	



# 担当者別物件一覧表

平成19年12月3日 1 頁

担当者	工事名称	見積番号	得意先名	見積金額 契約金額	原価金額	粗利金額	見積日付	管理番号
井市橋	石田商店増改築設備工事	00000026	自社分	146,010	92,947	53,063 36.3	平成18年6月12日	
	広島店増改築設備工事	00000027	嘉納電機株式会社	1,260,535	797,801	462,734 36.7	平成18年6月15日	
	石田商店増改築設備工事	99999999	自社分	146,010	92,947	53,063 36.3	平成18年6月12日	
合計				1,552,555	983,695	568,860 36.6		
井藤	IDSマンション新築設備工事	00000003	やじきた建設株式会社	200,386	136,213	64,173 32.0	平成17年11月25日	k
	邸新築設備工事	00000021	有限会社 建築	1,179,000	781,393	397,607 33.7	平成18年5月2日	
	影山邸新築設備工事	00000024	有限会社 建築	938,420	651,176	287,244 30.6	平成18年5月26日	
合計				2,317,806	1,568,782	749,024 32.3		
加奈屋間	広島邸設備工事	00000025	やじきた建設株式会社	1,428,779	926,996	501,783 35.1	平成17年10月20日	
合計				1,428,779	926,996	501,783 35.1		
山田	石田データ邸新築設備工事	00000001	やじきた建設株式会社	240,517	172,677	67,840 28.2	平成17年11月22日	
	IDSマンション新築設備工事	00000010	やじきた建設株式会社	292,250	199,014	93,236 31.9	平成19年11月2日	k
	(仮称)ABCビル新築設備工事	00000016	有限会社 建築	1,425,228	999,733	425,495 29.9	平成18年3月22日	
	安来ビル新築設備工事	00000018	石田電業株式会社	117,317	71,380	45,937 39.2	平成18年4月7日	
合計				2,075,312	1,442,804	632,508 30.5		



# 得意先別一覧表

平成19年12月3日 1 頁

得意先名	工事名称	見積番号	担当者	見積金額 契約金額	原価金額	粗利金額	見積日付	管理番号
スパーク	石田Dビル新築設備工事	00000012	鈴木	3,439,000	2,533,900	905,100 26.3	平成18年2月1日	
合計				3,439,000	2,533,900	905,100 26.3		
やじきた建設株式会社	石田データ邸新築設備工事	00000001	山田	240,517	172,677	67,840 28.2	平成17年11月22日	
	IDSマンション新築設備工事	00000003	井藤	200,386	136,213	64,173 32.0	平成17年11月25日	k
	広島中央ビル新築設備工事	00000007	石田	2,101,440	1,524,310	577,130 27.5	平成18年2月10日	
	IDSマンション新築設備工事	00000010	山田	292,250	199,014	93,236 31.9	平成19年11月2日	k
	石田邸 設備工事	00000015	石田	610,060	464,325	145,735 23.9	平成18年3月10日	
	島根ビル増設に伴う設備工事	00000019	石田	58,444	39,800	18,644 31.9	平成18年5月16日	
	広島邸設備工事	00000025	加奈屋間	1,428,779	926,996	501,783 35.1	平成17年10月20日	
合計				4,931,876	3,463,335	1,468,541 29.8		
嘉納電機株式会社	広島店増改築設備工事	00000027	井市橋	1,260,535	797,801	462,734 36.7	平成18年6月15日	
	堺町店増改築設備工事	00000028	鈴木	80,000	54,985	25,015 31.3	平成18年6月15日	
合計				1,340,535	852,786	487,749 36.4		
株式会社 建築	IDSマンション新築設備工事	00000002	鈴木	705,188	497,587	207,601 29.4	平成17年11月25日	
合計				705,188	497,587	207,601 29.4		

## 得意先別一覧表

平成19年12月3日 2頁

得意先名	工事名称	見積番号	担当者	見積金額 契約金額	原価金額	粗利金額	見積日付	管理番号
自社分	石田商店増改築設備工事	00000026	井市橋	146,010	92,947	53,063 36.3	平成18年6月12日	
	石田商店増改築設備工事	99999999	井市橋	146,010	92,947	53,063 36.3	平成18年6月12日	
合計				292,020	185,894	106,126 36.3		
石田電業株式会社	石田ビル改築に伴う設備工事	00000004	石田	7,025,870	4,919,034	2,106,836 30.0	平成17年11月30日	
	石田ビル新築に伴う設備工事	00000008	石田	8,200,000	5,393,053	2,806,947 34.2	平成17年11月30日	
	広島ビル設備工事	00000017	鈴木	2,000,000	1,293,574	706,426 35.3	平成18年3月29日	
	安来ビル新築設備工事	00000018	山田	117,317	71,380	45,937 39.2	平成18年4月7日	
合計				17,343,187	11,677,041	5,666,146 32.7		
島根建設有限会社	×ビル設備工事	00000005	狩野	27,576	21,254	6,322 22.9	平成17年12月9日	
	幾守様設備工事	00000031	狩野	193,276	112,909	80,367 41.6	平成19年7月26日	
合計				220,852	134,163	86,689 39.3		
有限会社 建築	(仮称)ABCビル新築設備工事	00000016	山田	1,425,228	999,733	425,495 29.9	平成18年3月22日	
	邸新築設備工事	00000021	井藤	1,179,000	781,393	397,607 33.7	平成18年5月2日	
	松江マンション新築設備工事	00000023	狩野	10,411,360	7,020,782	3,390,578 32.6	平成18年5月19日	
	影山邸新築設備工事	00000024	井藤	938,420	651,176	287,244 30.6	平成18年5月26日	



